

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓ สายทางนายนายปอม-นางนางเต้ ๒ จุด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๕,๐๐๐.- (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ จุด จุดละ ๑๕๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.นาคำกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 ก.พ. 2565 เป็นเงิน ๓๒๕,๐๐๐.- (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง (ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนवल แก้วพิกุล	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ สิบเอกธนพงศ์ บัวดก	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการ
๗.๓ นางสมถวิล คำสวัสดิ์	ตำแหน่ง	นิติกร	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

แบบ ปร. 6

โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นานาย่อม นานางเต้ 2 จุด

ผิวจราจร กว้างข้างละ 2.00 เมตร สองช่วง ช่วงละ 150 เมตร รวมความยาวยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านฟ้าห่วน ตำบลนาคำ อำเภอสว่างเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 600.00

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางเมตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ประมาณราคา

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	241,396.82	1.3611	328,565.22	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			328,565.22	
	คิดเป็นเงินประมาณ			325,000.00	
	ตัวอักษร	(-สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)			

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

8 ก.พ. 2565


โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นานาย่อม นานางเต้ 2 จุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านฟ้าห่วน ตำบลนาคำ อำเภอสว่างเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 325,000.00 บาท

-เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคาจัดจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายนวนพล แก้วพิกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาคำ

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นายวีระพล ชำนาญเวช)

รองปลัด รักษาการแทน ปลัด อบต.นาคำ

(ลงชื่อ) สิบเอก



กรรมการ

(ธนพงศ์ บัวดก)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมัย หอมศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสมถวิล คำสวัสดิ์)

นิติกร

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นานายปอม นานางเต้ 2 จุด

ผิวจราจร กว้างข้างละ 2.00 เมตร สองช่วง ช่วงละ 150 เมตร รวมความยาวยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านฟ้าห่วน ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 600.00

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ตารางเมตร

วันที่ประมาณราคา

8 ก.พ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	241,396.82	1.3611	328,565.22	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เลื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			328,565.22	
	คิดเป็นเงินประมาณ			325,000.00	
	ตัวอักษร	(-สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)			

ประมาณราคา ผช. นายช่างโยธา

(นายศกิตต์ เจริญสุข)

ตรวจ นายช่างโยธา รักษาการแทน ผอ.กองช่าง

(นายสงกรานต์ มหาพรม)

เห็นชอบ รองปลัด รักษาการแทน ปลัด อบต.นาคำ

(นายวีระพล ชำนาญเวช)

อนุมัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

(นายสมัย หอมศรี)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ปร.4

โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นานายปอม นานางเต้ 2 จุด

ผิวจราจร กว้างข้างละ 2.00 เมตร สองช่วง ช่วงละ 150 เมตร รวมความยาวยาว 300 เมตร หนา 0. มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย 600.00

ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านฟ้าห่วน ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกรดผิวทางเดิม	ตร.ม.	600.00	3.63	2,178.00	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	10.84	-	
3	งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	-	83.00	-	
4	งานไหล่ทางลูกรังและลูกรังพื้นทาง	ลบ.ม.(แน่น)	15.00	113.00	1,695.00	หนาเฉลี่ย 0.25 ม.
5	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	19.20	515.37	9,895.10	หนา 0.05 ม.
6	งานผิวทางคอนกรีต 6.1 ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม.	ตร.ม.	600.00	375.10	225,060.00	
7	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
8	Expansion Joint	ม.	8.00	47.43	379.44	
9	Contraction Joint	ม.	48.00	45.61	2,189.28	
10	งานบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด	จุด	-	-	-	
11	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
12	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
13	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
14	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	-	-	-	
รวม					241,396.82	

(ลงชื่อ).....

ประมาณการ

(นายศุภิตต์ เจริญสุข)

ผู้ช่วย นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

ตรวจสอบ

(นายสงกรานต์ มหาพรหม.)

นายช่างโยธาชำนาญงาน