

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๖ หน้าวัดหนองเต้-โนนสำราญ-บ้านนางไก่อ

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๔,๐๐๐.- (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๓๐ ม. จำนวน ๒๐๖ ท่อน บ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๐ บ่อ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบรม.นาคำกำหนด

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๒๔,๐๐๐.- (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๖.บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง (ปร.๕)

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวีระพล ชำนาญเวช	ตำแหน่ง	รองปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ สิบเอกธนพงศ์ บัวดก	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกัน	กรรมการ
๗.๓ นางสมถวิล คำสวัสดิ์	ตำแหน่ง	นิติกร	กรรมการ/

เลขหมาย

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทของงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 16 (หน้าวัดหนองแตโนนสำราญ-บ้านนางไก่อ)

ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม.

จำนวน 206.00 ท่อน

บ่อพักน้ำ คสล.

จำนวน 20.00 บ่อ

สถานที่ หมู่ที่ 16 บ้านหนองแตโนนสำราญ ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

ประมาณการตามแบบ

ปร. 4

จำนวน

2

แผ่น

ประมาณราคา

- 9 ก.พ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	176,333.40	- เงินจ่ายล่วงหน้า..... %
	Factor F	1.3060	- ดอกเบี้ยเงินกู้...6..... %
	คิดเป็นค่าก่อสร้างงานอาคาร	230,291.42	- หักเงินประกันผลงาน ... %
2	ประเภทงานอื่นๆ	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %
	Factor F	1.0000	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างงานอื่นๆ	-	
	- รวมเป็นค่าก่อสร้าง	230,291.42	
	- คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	224,000.00	
ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

-คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง

วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 16 (หน้าวัดหนองแตโนนสำราญ-บ้านนางไก่อ)

หมู่ที่ 13 บ้านฟ้าห่วน ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

เป็นเงิน 224,000.00 บาท

-เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคาจัดจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวีระพล ชำนาญเวช)

รองปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(สิบเอกธนพงศ์ บัวดก)

จพง.ป้องกัน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสมถวิล คำสวัสดิ์)

นิติกร

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายวีระพล ชำนาญเวช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสมัย หอมศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 16 (หน้าวัดหนองแตโนนสำราญ-บ้านนางไก่อ)

ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม. จำนวน 206.00 ท่อน
 บ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 20.00 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านหนองแตโนนสำราญ ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

ประมาณการตาม แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา - 9 ก.พ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	176,333.40	1.3060	230,291.42	
2	ประเภทงานทาง	-	1.3630	-	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม	-	1.2788	-	
4	ประเภทงานอื่นๆ	-	1.0000	-	
- รวมเป็นค่าก่อสร้าง				230,291.42	
- คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				230,291.42	
- คิดเป็นเงินเพียง				230,000.00	
ตัวอักษร	(สอนสามหมื่นบาทถ้วน)				

ประมาณการโดย.....

(นายสุกิตต์ เจริญสุข)

ผช.นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายสงกรานต์ มหาพรม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายวีระพล ชำนาญเวช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนา

อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายสมัย หอมศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ 16 (หน้าวัดหนองแต่นอนสำราญ-บ้านนาไก่)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านหนองแต่นอนสำราญ ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด คก. 0.30 ม.

บ่อพักน้ำ คลส.

จำนวน

206.00

ท่อน

จำนวน

20.00

บ่อ

(ตามแบบและรายละเอียดขอบต.นาคำ กำหนด)

- 9 ก.พ. 2565

ประมาณราคา

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน - งานดินถม - รื้อถอนพื้น คลส. ขนทิ้ง - รื้อถอนรางระบายน้ำ คลส.	-	ลบ.ม. ลบ.ม. เมตร	76.88 - -	- - -	- 275.00 75.00	- - -	- - -	
2	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานรื้อถอน งานวางท่อระบายน้ำ คลส. / 1 ท่อน - ดินชุดพร้อมกลบคืน - ทรายหยาบ - คอนกรีตหยาบ - ท่อระบายน้ำ คลส. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	0.350 0.050 0.025 1.000	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ท่อน	- 280.00 1,682.11 222.74	- 14.00 42.05 222.74	99.00 99.00 398.00 55.00	34.65 4.95 9.95 55.00	34.65 18.95 52.00 277.74	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานวางท่อ	1.000	เมตร		278.79		104.55	383.34	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานวางท่อ	206.000	ท่อน		57,431.33		21,537.30	78,968.63	
3	งานก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก / 1 บ่อ - ดินชุด - ทรายหยาบรองพื้น - คอนกรีตหยาบรองพื้น 1:3:5 - คอนกรีต 1:2:4	0.658 0.094 0.047 0.290	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	- 280.00 1,682.11 2,102.00	- 26.32 79.06 609.58	99.00 99.00 306.00 436.00	65.14 9.31 14.38 126.44	65.14 35.63 93.44 736.02	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	4.550	ลบ.ฟ.	389.72	354.65	-	-	1,773.23	คิด 20%
	- ไม้คร่าวรัดแบบหล่อคอนกรีต	1.365	ลบ.ฟ.	280.37	191.35	-	-	382.71	คิด 50%
	- ค่าแรงงานไม้แบบหล่อคอนกรีต	4.550	ตร.ม.	-	-	133.00	605.15	605.15	
	- ตะปูตอกไม้	1.138	กก.	36.92	42.00	-	-	42.00	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 9 มม.	33.920	กก.	24.91	844.91	4.10	139.07	983.99	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.678	กก.	28.04	19.02	-	-	19.02	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 3 มม.	0.530	ฟ่อน	391.00	207.23	139.80	74.09	281.32	
	งานฝ้าบ่อพัก								
	- เหล็กแบน 50 x 4 มม.	3.46	เส้น	298.00	1,031.08	94.20	325.93	1,357.01	
	- สีนํ้ามัน ทาเหล็ก	2.240	ตร.ม.	11.21	25.12	35.00	78.40	103.52	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานบ่อพักน้ำ	1.000	บ่อ		3,430.32		1,437.92	4,868.24	
	ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คลส.	20.000	บ่อ		68,606.41		28,758.36	97,364.77	
6	ทรายรองพื้นปรับระดับ 0.05 ม.		ลบ.ม.	280.00	-	99.00	-	-	
7	งานฉาบทางแบบ คลส. (0.15 ม.)		ลบ.ม.	-	-	310.00	-	-	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์		ถุง	108.95	-	-	-	-	
	- หินผสมคอนกรีต		ลบ.ม.	822.00	-	-	-	-	
	- ทรายหยาบ		ลบ.ม.	280.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงเหล็กสำรื้อรูป 4.0 มม. #0.10 x 0.30 ม.		ตร.ม.	30.00	-	5.00	-	-	
	รวมค่าแรงงานพื้น คลส. หนา 0.15 ม.				-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 1 - 4				126,037.74		50,295.66	176,333.40	

ตรวจ

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

(ลงชื่อ)

(นายสงกรานต์ มหาพรม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุกิตต์ เจริญสุข)

ผช.นายช่างโยธา