

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๐ ซอยข้างวัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๙,๐๐๐.-บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อระบายน้ำขนาด ศก. ๐.๓๐ ม. จำนวน ๓๐๐ ท่อน บ่อพักน้ำ ๓๐ บ่อ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 ก.พ. 2565 เงิน ๓๖๙,๐๐๐.-บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลางงาน

๕.๑ แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้าง (แบบ ปร. ๖) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าโครงการก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาโครงการก่อสร้าง (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๑ แผ่น

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวศิวภัสร์ พุ่มแก้ว	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวพัทยา โทสิงห์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๖.๓ นายบรรจง อัมพร	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายสมัย หอมศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทของงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 10 (ซอยข้างวัด)

ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม.

จำนวน 300.00 ท่อน

บ่อพักน้ำ คสล.

จำนวน 30.00 บ่อ

สถานที่ หมู่ที่ 10 บ้านหนองหน้า ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา วันที่

12 ก.พ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	290,969.76	- เงินจ่ายล่วงหน้า..... %
	Factor F	1.3060	- ดอกเบี้ยเงินกู้...5..... %
2	คิดเป็นค่าก่อสร้างงานอาคาร	380,006.51	- หักเงินประกันผลงาน ... %
	ประเภทงานอื่นๆ	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %
	Factor F	1.0000	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างงานอื่นๆ	-	
	- รวมเป็นค่าก่อสร้าง	380,006.51	
	- คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	369,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

-คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง

วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 10 (ซอยข้างวัด)

หมู่ที่ 10 บ้านหนองหน้า ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

เป็นเงิน 369,000.00 บาท

-เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคาจัดจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวศิวภัทร์ พุ่มแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพัทยา โทสิงห์)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบรรจง อัมพร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายวีระพล ชำนาญเวช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสมัย หอมศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 10 (ซอยข้างวัด)

ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม. จำนวน 300.00 ท่อน
บ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 30.00 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านหนองหน้า ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

ประมาณการตาม แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 12 ก.พ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	290,969.76	1.3060	380,006.51	
2	ประเภทงานทาง	-	1.3630	-	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม	-	1.2788	-	
4	ประเภทงานอื่นๆ	-	1.0000	-	
- รวมเป็นค่าก่อสร้าง				380,006.51	
- คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				380,006.51	
- คิดเป็นเงินเพียง				380,000.00	
ตัวอักษร	(สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)				

ประมาณการโดย.....

(นายศุภิตต์ เจริญสุข)

ผช.นายช่างโยธา

ตรวจ.....

(นายสงกรานต์ มหาพรม)

นายช่างโยธาชำนานงาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายวีระพล ชำนาญเวช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายสมัย หอมศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานค่าวัสดุและแรงงาน

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำ อำเภอสว่างใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
 ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำ คลล. หมู่ 10 (ซอยข้างวัด)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านหนองหน้า ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คลล. ขนาด ศก. 0.30 ม.
 บ่อพักน้ำ คลล.
 จำนวน 300.00 ท่อน
 จำนวน 30.00 บ่อ

(ตามแบบและรายละเอียดบต.นาคำ กำหนด)

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2565

ประมาณราคา วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน - งานดินถม - รื้อถอนพื้น คลล. ขนทิ้ง - รื้อถอนรางระบายน้ำ คลล.		ลบ.ม. ลบ.ม. เมตร	76.88 - -	- - -	- 275.00 75.00	- - -	- - -	
2	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานรื้อถอน งานวางท่อระบายน้ำ คลล. / 1 ท่อน - ดินชุดพร้อมกลบคืน - ทรายนยาบ - คอนกรีตหยาบ - ท่อระบายน้ำ คลล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	0.350 0.050 0.025 1.000	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ท่อน	- 280.00 1,682.11 222.74	- 14.00 42.05 222.74	99.00 99.00 398.00 55.00	34.65 4.95 9.95 55.00	34.65 18.95 52.00 277.74	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานวางท่อ	1.000	เมตร		278.79		104.55	383.34	
	วางท่อระบายน้ำ คลล.	300.000	ท่อน		83,637.86		31,365.00	115,002.86	
3	งานก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก / 1 บ่อ - ดินชุด - ทรายนยาบรองพื้น - คอนกรีตหยาบรองพื้น - คอนกรีต 1:2:4	0.658 0.094 0.047 0.290	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	- 280.00 1,682.11 2,102.00	- 26.32 79.06 609.58	99.00 99.00 306.00 436.00	65.14 9.31 14.38 126.44	65.14 35.63 93.44 736.02	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
4	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	4.550	ลบ.ฟ.	389.72	354.65	-	-	1,773.23	คิด 20% คิด 50%
	- ไม้คร่าวัดแบบหล่อคอนกรีต	1.365	ลบ.ฟ.	280.37	191.35	-	-	382.71	
	- ค่าแรงงานไม้แบบหล่อคอนกรีต	4.550	ตร.ม.	-	-	133.00	605.15	605.15	
	- ตะปูตอกไม้	1.138	กก.	36.92	42.00	-	-	42.00	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 9 มม.	33.920	กก.	25.94	879.88	4.10	139.07	1,018.95	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.678	กก.	28.04	19.02	-	-	19.02	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 3 มม.	0.530	ท่อน	391.00	207.23	139.80	74.09	281.32	
	งานฝาบ่อพัก								
	- เหล็กแบน 50 x 4 มม.	3.46	เส้น	298.00	1,031.08	94.20	325.93	1,357.01	
	- สีนํ้ามัน ทาเหล็ก	2.240	ตร.ม.	11.21	25.12	35.00	78.40	103.52	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานบ่อพักน้ำ	1.000	บ่อ		3,465.28		1,437.92	4,903.20	
	ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.	30.000	บ่อ		103,958.49		43,137.54	147,096.03	
4	งานถนน คสล.								
	ทรายรองพื้นปรับระดับ 0.05 ม.	4.00	ลบ.ม.	280.00	1,120.00	99.00	396.00	1,516.00	
	งานผิวทางแบบ คสล. (0.15 ม.)	12.00	ลบ.ม.	-	-	310.00	3,720.00	3,720.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	76.80	ถุง	108.95	8,367.36	-	-	8,367.36	
	- หินผสมคอนกรีต	12.96	ลบ.ม.	822.00	10,653.12	-	-	10,653.12	
	- ทรายหยาบ	6.48	ลบ.ม.	280.00	1,814.40	-	-	1,814.40	
	- ตะแกรงเหล็กสำรื้อรูป 4.0 มม. #0.10 x 0.30 ม.	80.000	ตร.ม.	30.00	2,400.00	5.00	400.00	2,800.00	
	รวมค่าแรงงานพื้น คสล. หน้า 0.15 ม.				24,354.88		4,516.00	28,870.88	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 1-4				211,951.22		79,018.54	290,969.76	

(ลงชื่อ)  ประมวลการ (นายศุภกิจต์ เจริญสุข)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  (นายสงกรานต์ มหาวรม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ